

sammler im Promenadenweg, Am Annapark und Wehrgasse mit Querung Zwickauer Straße. Diese Maßnahmen laufen seit 18. Mai 2005. Im Promenadenweg und in der Promenadenstraße werden außerdem die Gasleitungen neu verlegt, sowie Strom- und Telefonkabel umverlegt.

Ausbaugründe

Das August-Hochwasser hat am Seiferitzbach und den Brückenbauwerken zum Teil erhebliche Schäden hinterlassen. Die Finanzierung der jetzt in Angriff genommenen Maßnahmen erfolgt durch Mittel des Bund-Länder-Programmes nach dem Ausbauhilfsgesetz bzw. Schadenbeseitigung Hochwasser 2002.

Baustelle 1: Bachsanierung Seiferitzbach

Von der Brücke Am Annapark bis Brücke Achterbahn erfolgt eine Bachsanierung des Seiferitzbaches. Ziel ist, den Bach möglichst naturnah zurückzubauen.

Ausführungszeitraum: 6. Juni bis 9. Dezember 2005



Baustelle 2: Brücke „Am Annapark“

Instandsetzung der Verbindungsbrücke der Straße Am Annapark mit dem Waldweg im Annapark für Fußgänger und Radfahrer. Im Brückenbereich wird Pflaster in Beton verlegt, die Gewölbeverstärkung erfolgt mit Ausgleichsbeton und Stahlbeton. Der Anschluss an den unbefestigten Wegebau wird mit Kleinpflaster erfolgen.

Ausführungszeitraum: 13. Juni bis 26. August 2005

Baustelle 2: Brücke „Grüntalstraße“

Neubau der Verbindungsbrücke der Grüntalstraße mit dem Promenadenweg für Fußgänger und Radfahrer. Brückenbau: Stahlbeton mit Überbau aus Stahlträgern und Bohlenbelag, Doppel-T-Träger mit Holzbohle und Kunststoffbohlen. Der Anschluss an die Straßendecke erfolgt mit 2-zeiligen Pflastersteinen, der Fahrbahnanschluss von der Grüntalstraße durch Kleinpflaster. Der Promenadenweg wird als Geh- und Radweg mit Bitumen ausgebaut.

Ausführungszeitraum: 8. August – 28. Oktober 2005



Baustelle 2: Brücke „Wilhelmstraße“

Neubau der Verbindungsbrücke der Wilhelmstraße und des Promenadenweges für Fußgänger und Radfahrer.

Brückenbau: Stahlbeton mit Überbau aus Stahlträgern und Bohlenbelag, Doppel-T-Träger mit Holzbohle und Kunststoffbohlen. Der Anschluss an die Straßendecke erfolgt mit 2-zeiligen Pflastersteinen, der Fahrbahnanschluss von der Grüntalstraße durch Kleinpflaster.

Ausführungszeitraum: 8. August – 28. Oktober 2005

Die Baufeldfreimachung und der Sammlerbau Promenadenweg ist innerhalb der Ausführungszeiträume terminlich gebunden und wird überwiegend durch den AZV bzw. die Landestalsperrenverwaltung Zwickauer Mulde/Weiße Elster durchgeführt.

Während der Baumaßnahmen in der Bachsohle wird der Seiferitzbach durch Rohrleitun-

gen geführt. Für Instandsetzungsmaßnahmen im Sohlbereich wird das Bach- und Oberflächenwasser in offener Wasserhaltung abgeleitet.

Der Projektabschluss für die drei Brücken einschließlich Straßen- und Wegebau der anliegenden Straßen ist in der Zeit vom 28. November bis 23. Dezember 2005 vorgesehen.

Baustelle 3: Brücke „Achterbahn“

Neubau des Brückenbauwerkes – Herstellung neuer Brückenwände mit Decke, Geländer-, Straßen- und Wegebau.

In Vorbereitung der eigentlichen Brückenbauarbeiten sind umfangreiche Vorbereitungen nötig. So müssen an der Trafostation verschiedene Kabel umverlegt werden und es ist eine Umschaltung durch die Stadtwerke Stadtwerke erforderlich. Außerdem müssen unter anderem Bohrpfähle abgebrochen und für die Zeit der Bauarbeiten Wasserleitungen kurzfristig umverlegt werden.

Ausführungszeitraum: 20. Juni – 23. Dezember 2005

Auch hier werden die unterschiedlichsten Baumaßnahmen der einzelnen Versorgungsträger und Baufirmen innerhalb des Ausführungszeitraumes durchgeführt.

Straßensperrungen / Umleitungen / Hinweise für Kraftfahrer und Anwohner

Während der einzelnen Baumaßnahmen an den Brücken sind diese für den Fuß- und Radfahrerverkehr gesperrt.

Voraussichtlich ab 1. August 2005 muss durch den Brückenneubau „Achterbahn“ auch die Achterbahn gesperrt werden. Es wird jedoch versucht, hier nur eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn zu ermöglichen.

Verantwortlich für die Projektsteuerung:

Sabine Dörr
Stadtverwaltung Meerane
Fachbereich Bauen/Tiefbau
Telefon 03764 / 54 303

III. Bauablauf Kanal und Hauptsammler durch den AZV Götzenthal

Der AZV Götzenthal realisiert die Verlegung des Hauptsammlers in der Zwickauer Straße von Höhe Hausnummer 10 bis zum Dampfkesselbau. In diesem Abschnitt werden rund 160 Meter Mischwasserkanal in einer Dimensionierung von DN 900 und rund 390 Meter DN 800 sowie in der Grüntalstraße jeweils rund 65 Meter Mischwasserkanal und Regenwasserkanal DN 600 verlegt. Zusätzlich werden die Hausanschlusskanäle im öffentlichen Bereich des Gehweges und der Straße aus-

gewechselt, wenn sie nicht mehr in Ordnung sind. In der Straße „Am Annapark“ wurde bereits eine rund 26 Meter lange Schmutzwasserschleuse DN 200 verlegt, im Promenadenweg wird ein Kanal zur Aufnahme des Abwassers von rund 500 Metern in DN 400 mit zwei Überläufen im Promenadenweg verlegt.

Ausführungszeiträume:

13. Juni – 15. Juli 2005: Wehrgasse

24. Mai – 2. Dezember 2005: Querung Zwickauer Straße, Vorraussetzung für Anbindung

Schmutzwasser Grüntalstraße

18. April – 24. Juni 2005: 1. BA Promenadenweg mit Baufeldfreimachung Annapark bis Steile Wand und Schaffung der Voraussetzungen für Baudurchführung und Anbindung Schmutzwasser

27. Juni – 16. September 2005: 2. BA Steile Wand bis Wehrgasse (siehe 1. Bauabschnitt)

26. April – 13. Mai 2005: Sammler Annapark und Umbindung Dampfkesselbau, Vorraussetzung für Sanierung Seiferitzbach