



Stadt Meerane

Sonderveröffentlichung zu aktuellen Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

I. Ausbau der Zwickauer Straße (S 288) in Meerane / Hauptsammelerbau durch den AZV Götzenthal

Der Kanalbau in Richtung Dampfkesselbau ist bis zum Abzweig „Grüntalstraße“ fortgeschritten, die Hausanschlusskanäle sind bis auf Höhe der „Steilen Wand“ fertig gestellt. Im Straßenabschnitt „Brüderstraße“ bis „Wiesentalstraße“ sind die Asphalttragschicht und die Binderschicht eingebaut sowie die Gehwege gepflastert. Der Einbau der bituminösen Deckschichten im Kreuzungsbereich der Wiesentalstraße soll mit dem nächsten Straßenabschnitt erfolgen. Dieser Bereich ist vorübergehend über den Frostschutz befahrbar. Ab 10. Oktober 2005 ist durch die Vollspernung der „Achterbahn“ (Beginn der Brückenbauarbeiten) die „Wiesentalstraße“ über die „Zwickauer Straße“ erreichbar. Von der „Brüderstraße“ aus gibt es keine Durchfahrt zur „Achterbahn“ und zur „Wiesentalstraße“. Der Straßenbau soll zügig weiter Richtung „Steile Wand“ erfolgen, um die Zufahrt von der „Brüderstraße“ bis zur „Steilen Wand“ zu gewährleisten. Die Gasleitungen sind bereits bis zur „Steilen Wand“ verlegt. Wenn die Umverlegung der Versorgungsträger von der „Wiesentalstraße“ bis zur „Wilhelmstraße“ abgeschlossen ist, zieht der Straßenbau nach.

Umleitung

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs soll aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Richtung Innenstadt über Höckendorfer Straße – Glauchauer Straße – Chemnitzer Straße – Hermannstraße – Achterbahn und in Richtung Crimmitschauer Viertel über Gewerbegebiet – Äußere Crimmitschauer Straße – Goethestraße – Breitscheidstraße erfolgen, aus Richtung Innenstadt analog.

Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumaßnahmen wird es Veränderungen in der internen Umleitung geben. Es wird versucht, immer rechtzeitig über diese Veränderungen zu informieren.

II. Ersatzneubau Brücken/ Bachsanierung Seiferitzbach

Brücke Achterbahn

Die Maßnahme ist am 5. Juli 2005 per Stadtratsbeschluss vergeben wurden. Die Baufeldfreimachung für die Maßnahme wurde bereits überwiegend durchgeführt. Dazu mussten umfangreiche Kabelumverlegungen für Strom und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden. Die Kabel wurden durch die vorhandene Bachüberbauung geführt, indem ein vorhandenes Deckenelement ersetzt wurde. Am Fuß

des Katzenberges wurde eine neue Trafostation errichtet. Seit 26. September 2005 werden Kabelprovisorien verlegt, so dass seit 10. Oktober 2005 die unmittelbaren Vorbereitungen zum Einbringen der Bohrpfähle für die Brückenerneuerung erfolgen können. Die „Achterbahn“ wird dazu voll gesperrt. Bis Ende Mai 2006 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Umleitung

Die Umleitung wird schon ab Kreisverkehr Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-Tankstelle ausgeschildert sein. Sie soll über die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und Rosental führen. Aus Richtung Glauchau kommend über Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Brücken „Grüntalstraße“, „Wilhelmstraße“, „Annapark“

Die Fußgängerbrücken „Brücke Grüntalstraße“ und „Brücke Wilhelmstraße“ sollen bis Ende Oktober 2005 fertig gestellt werden. Nach der Herstellung der Widerlager folgt die Brückenmontage. Bis zur Fertigstellung dieser Brücken bleiben die beiden Behelfsbrücken bestehen.

Die Sanierung der „Brücke Annapark“ ist bereits abgeschlossen.

Bachsanierung Seiferitzbach

Bis Ende September wurde der Abschnitt vom „Annapark“ bis zur „Grüntalstraße“ fertig gestellt. Bis Jahresende wird der Abschnitt bis zur „Steilen Wand“ realisiert und im kommenden Jahr die Bachsanierung dann weiter Richtung Innenstadt fortgesetzt.

Verantwortlich für die Projektsteuerung:

Burkhard Metzler
HTS Ingenieurbüro
Tel. 03763 / 501 226, Funk 0173 / 35 59 880

III. Kanalbau- und Hauptsammelerbau

Kanalbau Zwickauer Straße: Der Kanalbau in Richtung Dampfkesselbau ist bis zum Abzweig „Grüntalstraße“ fortgeschritten, die Hausanschlusskanäle sind bis auf Höhe der „Steilen Wand“ fertig gestellt.

Kanalbau Promenadenweg: Der 1. Bauabschnitt vom Annapark bis zur Steilen Wand ist abgeschlossen, der 2. Bauabschnitt bis zur Achterbahn soll bis Ende Oktober 2005 fertig gestellt werden.

Hauptsammler Wehrgasse von PALA bis Brüderstraße: Seit 26. September 2005 wird

das gesamte Gelände der ehemaligen Palla zwischen Poststraße und Wehrgasse beräumt. Die organisatorischen Vorbereitungen zum Kanalbau sind noch nicht abgeschlossen

VI. Straßenbau August-Bebel-Straße

Der Straßenbau August-Bebel-Straße hat am 18. Juli 2005 begonnen. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte eingeteilt.

1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich Augasse bis zum Parkplatz

2. BA: Markt bis Neumarkt

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Die Bauabschnitte 1 und 2 sollen bis Ende des Jahres fertig gestellt werden.

Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen. Die Stützwand zum künftigen Parkplatz ist gesetzt. Dabei wurde Mitte September ein unbekannter Höhlen freigelegt. Nachdem das Sächsische Oberbergamt informiert war, wurde der Eingangsbereich mittels Technik von der Baufirma beräumt. Durch zwei Mitarbeiter des Fachbereiches Stadttechnik sowie den Höhlerverantwortlichen Herrn Höbald erfolgte eine weitere manuelle Beräumung sowie das Aufbrechen zweier Abmauerungen. Am 23. September 2005 wurde der Höhlen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit mit Spezialbeton verfüllt. Die Kosten muss die Stadt Meerane tragen. Im 1. BA sind die Straßeneinläufe und Bordsteine gesetzt und die ungebundenen Tragschichten eingebaut. Bis Mitte Oktober soll hier der Asphalt eingebaut sein.



Ein bisher unbekannter Höhlen wurde unter der August-Bebel-Straße entdeckt und verfüllt. Foto: Hönsch