



Stadt Meerane

Sonderveröffentlichung zu aktuellen Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Äußere Crimmitschauer Straße S 288

Am 21. September 2006 wurde am Kreisverkehr mit der Straßenbaumaßnahme begonnen. Derzeit laufen Arbeiten zur Umverlegung von Trinkwasser- und Gasleitungen. Ziel ist, bis Ende des Jahres die Straße, Pkw-Stellflächen und Grünflächen im ersten Abschnitt – bis Haus Nr. 99 – fertig zu stellen.

Der Gehwegbau wird im Jahr 2007 realisiert. Dementsprechend können erst zu diesem Zeitpunkt die Versorgungsleitungen (Strom, Straßenbeleuchtung, Telefon) neu verlegt werden.



Blick aus Richtung Kreisverkehr auf die Baustelle Äußere Crimmitschauer Straße.

Umleitung:

Durch die Straßenbaumaßnahmen ist die Äußere Crimmitschauer Straße ab Kreisverkehr für den Fahrverkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Wirtschaftszentrum Meerane Südwest – Guteborner Allee – Seiferitzer Allee und Zwickauer Straße.

Brückenbauwerk Badener Straße

Die Baumaßnahme „Brückenbauwerk Badener Straße“ wurde nach der Mitteilung des WASA (Wiederaufbaustab Auguthochwasser 2002) in den Maßnahmenplan der Stadt Meerane aufgenommen. Mit dem Brückenbau müssen umfangreiche Kanalbauarbeiten mit Regenüberlaufbauwerk und Bachunterquerung sowie eine Dükierung der Trinkwasserleitung erfolgen.

Die Antragsunterlagen für den Zuwendungsbescheid wurden beim Regierungspräsidium eingereicht.

Bachsanieierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn

Vom Annapark bis zur Steilen Wand sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, die Schwarzdecke auf dem Promenadenweg ist

aufgebracht. Im Abschnitt Steile Wand bis Wilhelmstraße wurde Mitte Oktober die Bachsanierung fertig gestellt. Die Stabilisierungsarbeiten an der Bachsohle und der Ufermauer im Abschnitt Wilhelmstraße bis Achterbahn laufen, ca. 50 Prozent sind bereits realisiert. Auch an den vorhandenen Überfahrten wird gearbeitet.

Nach Schaffung der Baufreiheit soll der Promenadenweg ebenfalls im Rahmen der durchgeführten Kanalbaumaßnahme im nächsten Jahr bituminös befestigt werden.



Im Abschnitt vor der Achterbahn laufen die Arbeiten an den Überfahrten des Seiferitzbaches.



Der Abschnitt Steile Wand bis Wilhelmstraße ist fertig gestellt. Fotos: Hönsch

Abschnitt Wehrgasse

Die Öffnung des ersten Abschnittes von der Friedrichstraße bis zum Haus Nr. 14 ist fertig gestellt, der mittlere, nicht zu öffnende Bereich, wurde von unten mittels Bewehrung und Betonverstärkung saniert.

Im Abschnitt ab Haus Nr. 2 wurde der Überbau freigelegt und die Bruchsteinmauer abgebrochen. Die Böschung hangseitig wurde bis Mitte November mit 3 Reihen Gabionen stabilisiert.

Als nächstes soll parallel zum Bach die Trinkwasserleitung verlegt werden.

Ziel ist es, die Bachöffnung bis zur Brücke Obere Mühlgasse auszuführen. Die Arbeiten bis zur Pala werden noch 2006 realisiert, der Abschnitt zwischen Pala und Oberer Mühlgasse soll im nächsten Jahr freigelegt werden.

Straßenbau Achterbahn

Der Baubeginn erfolgte am 2. Mai 2006. Nach dem Einbau der ungebundenen Tragschichten und der Borde wurden auch die bituminösen Tragschichten bereits eingebaut.

Die Fußwege sind fertig gestellt, einschließlich der erforderlichen Grundstückseinfahrten. Die neue Straßenbeleuchtung ist funktionstüchtig, so dass in den vergangenen Tagen die Abnahme der Maßnahme erfolgen konnte.

Das geplante Bauende im November 2006 kann eingehalten werden.

Umleitung:

Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-Tankstelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwickauer Staatsstraße, Schwanfelder Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und Rosental; aus Richtung Glauchau kommend über Glauchauer Straße, Chemnitzstraße, August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwanfelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Kabelverlegearbeiten der Deutschen Telekom AG

Die Telekom plant von der Vermittlungsstelle im ehemaligen Axa-Gelände bis nach Waldsachsen, Höhe Freiheitsgasse, neue Kabel zu verlegen. Die Arbeiten haben im August begonnen und sollen bis Ende November 2006 erfolgen. Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von der Vermittlungsstelle – Weberstraße – Äußere Crimmitschauer Straße bis Dr.-Külz-Straße.

Folgender weiterer Leitungsverlauf ist geplant:

- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) v. Dr.-Külz-Straße bis Goethestraße = Erdverlegung
- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis Geuckestraße = Einziehstrecke
- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis Haus Nr. 93 = Erdverlegung
- Äußere Crimmitschauer Straße (li.) bis Hauptstraße 13 = Erdverlegung
- Hauptstraße 13 bis 15 (re.) = Erdverlegung
- Hauptstraße 15 bis Ende (li.) = Erdverlegung

Die Arbeiten von der Tankstelle bis zur Freiheitsgasse in Waldsachsen werden von Anfang November bis Mitte Dezember durchgeführt.